

I. Podstawa opracowania

Przedmiar robót opracowano na podstawie:

- zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej na przyłącza wodociągowe w Arciszewie.
- dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy wodociągowych w Arciszewie.
- uzgodnień z Inwestorem to jest Gminą Boniewo.

II. Dane Podstawowe

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie przyłączy wodociągowych w Arciszewie.

Projekt obejmuje:

- Rury PVC-U PN10 Dz90,
- Rury PE 100 PN10 Dz32,
- Hydranty nadziemne DN80 z zasuwą DN 80,
- Zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 z obudową, trzpieniem i skrzynką uliczną,
- Nawierłka PVC-U 90/25 z wbudowanym zaworem odzinającym, trzpieniem, obudową i skrzynką uliczną
- Przepisk rurą PVC Dz90

III. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 130,p1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- Jako podstawę wyceny przyjęto katalogi KNNR i KNR
- Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego
- Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg minimalnych cen materiałów SEKOCENBUD w III kwartale 2014.
- Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto wskaźniki cenotwórcze wg. informacji SEKOCENBUD w III kwartale 2014 dla województwa Kujawsko-Pomorskiego: