

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 4	Blok oporowy z B 16/20 0,5x0,4x0,4	m ³		
d.2	1410-04	0,32	m ³	0,320	
				RAZEM	0,320
20	KNNR 4	Rura osłonowa Dz50 PVC L-0,5m (przejścia przez przegrody budowlane w budynku - ściana, posadzka)	przej- ście przej- ście	4,000	
d.2	2017-13	4			
				RAZEM	4,000
21	KNNR 4	Wykonanie przecisków rurą PVC Dz90	m		
d.2	1201-01	6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNNR 4	Przeciąganie rurociągów przewodowych przez rurę ochronną	m		
d.2	1209-01	6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNNR 4	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC i PE	200m - 1 prób.		
d.2	1606-01	1,08	200m - 1 prób.	1,080	
				RAZEM	1,080
24	KNNR 4	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej	odc.		
d.2	1612-01	1,08	200m odc. 200m	1,080	
				RAZEM	1,080
25	KNNR 4	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych	odc.		
d.2	1611-01	1,08	200m odc. 200m	1,080	
				RAZEM	1,080
26	KNNR 4	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej	odc.		
d.2	1612-01	1,08	200m odc. 200m	1,080	
				RAZEM	1,080
27	KNR 0-11	Obudowa kostką betonową 0,5 x 0,5 skrzynki nawiertki	m ²		
d.2	0319-01	1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000